GES KURULUM SÜRECİ

(Sözleşme ve ön ödemeyle başlamaktadır.)

1 HAFTA
SAHA KEŞİF

Teklif aşamasında yapılan santral yerleşim planının sahada detaylı ölçümü yapılarak son haline getirilmesi.

4-8 HAFTA
BAĞLANTI GÖRÜŞÜ

Gerekli evrakların hazırlanarak bölgedeki elektrik dağıtım şirketine başvurunun yapılması. ***(Kurum bir sonraki ayın 15.'de başvuru sonucunu açıklar.)***

3-6 HAFTA
TEDAŞ PROJE ONAYI

TEDAŞ'a başvuru için statik ve elektrik projelerin hazırlanmsı, ilgili belediyeden statik proje için onay yazısının alınması ve TEDAŞA'a sunulması.

2-3 HAFTA
SİSTEM BAĞLANTI ANLAŞMASI

Yatırımcı ile elektrik dağıtım şirketi arasında TEDAŞ Proje onayına müteakip GES Sistem bağlantı anlaşmasının imzalanması.

3-10 HAFTA
MALZEME TEDARİK ve KURULUM

TEDAŞ'ın onayladığı projeye göre malzeme tedarikinin yapılarak sahaya sevk edilmesi. Montaj tamamlanarak tüm testlerin yapılması. ***(2022 - 2023 döneminde piyasadaki arz ve talep dengesizliği nedeni ile bu süreç uzayabilmektedir.)***

2-4 HAFTA
GEÇİCİ KABUL

Montaj tamamlandıktan sonra ilgili dağıtım şirketine geçici kabul için başvuru yapılması, Yetkili heyetin toplanarak sahadaki kurulumu incelemesi.

1-2 HAFTA
DEVREYE ALMA

Geçici kabule müteakip sistem kullanım anlaşmasının imzalanması, Tesisin devreye alınarak elektrik enerjisi üretimine başlanması.

TOPLAM 16-34 HAFTA